




7. Макс M1:100



Обознач.	Наименование	Примечание
	фанкоил	
	цум распределительный	

1. Электрические сети выполнены 3-х и 5-и проводными (фазный, нулевой рабочий и нулевой защитный проводники). Электрические сети предусмотрены кабелем марки ВВГ-нг-LS 0,6/0,6.
2. Кабели прокладываются за кабельным лотком с помощью в туннеле из негорючего фибропластика ФЛП-пластика ФЛП-м. По стенам открыто в кабель-канале.
3. Провода кабельных линий через стены выполняются в специализированных кабельных проходах, препятствующих распространению огня.
4. Подключенные оборудования выполняются в строгом соответствии с инструкцией завода-изготовителя.

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№

[illegible]